

# Klärschlammvererdung auf der Kläranlage Naumburg, bepflanzt mit Schilf (*Phragmites australis*) durch Rhizotech

Gemeinde Naumburg  
Hessen

Schlammbehandlung für die Kläranlage mit Belebungsverfahren ohne Vorklärbecken mit aerober simultaner Schlammstabilisierung, vorgeschalteter biologischer Phosphatelimination und Denitrifikationsbecken.

Anschlußgröße: 6.500 EW

Nettofläche der Vererdungsbecken: 1500 m<sup>2</sup>

Anzahl der Vererdungsbecken: 3 Stück

Bau: 04/1998 – 04/1999

Inbetriebnahme: 04/1999

